

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Carolin Scherer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Waldemar Schander bei Autohaus Gotthard GmbH, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck, im Beisein von Herr Gotthard.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 135 µm bis 1000 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube, Tür hinten rechts, Seitenwand hinten rechts (instandgesetzt, Lackschichtdicke über 1mm), Dach, Kofferraumklappe, Türen links und Seitenwand hinten links (instandgesetzt, Lackschichtdicke über 1mm).

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.12.2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW M
Typ / Verkaufsbezeichnung	M560 / M5
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7909 / 317
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBSNB91070B562686
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz Metallic (475)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 10
Leistung / Hubraum	373 kW / 4999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	191.178

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 ZR 19 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 2	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 ZR 19 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 2	S / O	5 mm
2 links	285 / 35 ZR 19 99 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 2	S / O	5 mm
rechts	285 / 35 ZR 19 99 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 2	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Adaptives Kurvenlicht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fondpassagiere, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, verschiebbar, Auflichtbeleuchtung vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt mit Anklappfunktion, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer mit erweitertem Umfang, Bremsleuchte, zweistufig, abhängig von Bremskraft, Car- und Key Memory, Check-Control, Control Display mit 6,5" Farb-Monitor, Dachhimmel anthrazit, Individual, Differentialsperre (Automatisch), Drehzahlmesser mit variablem Vorwarnfeld, Durchladesystem inkl. Skisack, Dynamic Stabilitäts-Control (DSC) mit M Dynamic Mode, Dynamische Brems-Control (DBC), Fahrwerk: Elektronische-Dämpfer-Control (EDC), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung (Funk) für Zentralverriegelung, Fernlichtassistent, Fußmatten in Velours, Garagentoröffner-Universal, Geschwindigkeitsregelung, Getriebe: Sequentielles M Getriebe (SMG) Drivelogic, 7-Gang, Getränkehalter, vorne, Grundausstattung "M5er Limousine E60", Head-Up Display, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Innenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten, Alu Shadow, gebürstet, Interieurleisten: BMW Individual, Klimaautomatik mit erweitertem Umfang, Komfortzugang, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic, Lenkrad: M-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Leuchtweitenregulierung, automatisch, Mittelarmlehne im Fond, Modellschriftzug-Entfall, Navigationssystem Professional, Paket: Aerodynamik, Paket: Lichtpaket, Paket: Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), Polsterung: Leder Merino, Polsterung: Vollleder Merino, Radio: BMW Business mit CD-Laufwerk, Radiozubehör: CD-Wechsler BMW 6 CD Changer, Radiozubehör: HiFi-System Professional LOGIC 7, Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Radialspeiche 166M,

Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige (RPA), Scheibenwaschdüsen beheizt, Schiebe-Hebedach-Glas, elektrisch, Servotronic, Shadow-Line, hochglanz individual, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: M Multifunktionssitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: M Sitze, Sitze: Sitzheizung für Fondsitze, Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, elektrisch, Stoßfänger in Wagenfarbe, TV-Funktion, Verglasung: Klimakomfort-Verbundverglasung, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert, Wärmeschutzglas grün, rundum, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Zusatzschlüssel fehlt, erneuern; HU/AU kein Nachweis, erneuern; Verkleidungen / Zugang Kofferraum demontiert, instandsetzen; Kniestück hinten rechts verschrammt, smart repair. Seitenwand hinten links Lackbild mangelhaft, lackieren mit Lackaufbau. Starterbatterie def., erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorn rechts Delle, drücken; Felge hinten links zerkratzt, ausbessern, instandsetzen; Stoßfänger hinten rechts verschrammt, polieren.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Waldemar Schander

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links